

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS, PAREDES EM DRY-WALL, VIDRO TEMPERADO E PINTURA | | | |
|--|--|--------------------|------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | | | FOLHA Nº: 01/01 |
| OBRA: AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | | | 01/11/2018 |
| LOCAL: RUA DEPUTADA MARIA PENA | | FORMA DE EXECUÇÃO: | |
| REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Central - JULHO/2018 - SINAPI 17/09/2018 | | () | ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 MÊS | | | (X) |
| | | | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |

| Composição do BDI sugerida | Intervalos admissíveis sem justificativa | Composição adotada | BDI Proposto: 15,00% |
|----------------------------|--|--------------------|--|
| Administração Central (AC) | De 3,40 % até 10,00% | 3,02% | $BDI = \frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)}$ <p>Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 325/2007 do TCU.</p> |
| Lucro (L) | De 5,00 % até 9,90% | 5,00% | |
| Despesas Financeiras (DF) | De 0,50 % até 1,50% | 0,50% | |
| Seguros (S) | De 0,00 % até 0,81% | | |
| Garantias (G) | De 0,00 % até 0,42% | | |
| Riscos (R) | De 0,35 % até 1,17% | 0,35% | |
| Tributos (I) | De 4,85 % até 6,65% | 5,15% | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL |
|------|-------------|--|---------|------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | | ESQUADRIAS | | | | | |
| 1.1 | VID-TEM-015 | VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, COM GAXETA DE NEOPRENE E = 10 MM | M2 | 3,36 | 237,06 | 272,63 | 916,04 |
| 1.2 | VID-TEM-005 | VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, COM GAXETA DE NEOPRENE E = 6 MM | M2 | 5,28 | 149,28 | 171,68 | 906,47 |
| 1.3 | COMP. | ABERTURA E REFORÇO EM PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) PARA INSTALAÇÃO DE JANELAS EM VIDRO TEMPERADO | M2 | 4,80 | 99,03 | 113,89 | 546,67 |
| 1.4 | COMP. | ABERTURA E REFORÇO EM PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) PARA INSTALAÇÃO DE PORTAS EM VIDRO TEMPERADO | M2 | 1,68 | 99,03 | 113,89 | 191,34 |
| 1.5 | COMP. | REFORÇO EM PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) PARA INSTALAÇÃO DE PORTAS EM VIDRO TEMPERADO | M2 | 3,36 | 59,62 | 68,56 | 230,36 |
| 2 | | FORRO DE GESSO | | | | | - |
| 2.1 | FOR-GES-015 | FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGA | M2 | 189,15 | 33,45 | 38,47 | 7.276,60 |
| 2.2 | PIN-EMA-013 | EMASSAMENTO DE TETOS COM 2 DEMÃO DE MASSA PVA (FORRO) | M2 | 189,15 | 10,56 | 12,14 | 2.296,28 |
| 2.3 | PIN-LIX-006 | LIXAMENTO DE PINTURA DE TETOS | M2 | 189,15 | 2,33 | 2,68 | 506,92 |
| 2.4 | PIN-LAT-006 | PINTURA LÁTEX PVA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | M2 | 189,15 | 10,26 | 11,80 | 2.231,97 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-------|-------|--------|--------|------------------|
| 2.5 | 96358 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 40,79 | 70,41 | 80,97 | 3.302,36 |
| 2.6 | PIN-SEL-015 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL E FORRO DE GESSO, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR | M2 | 81,57 | 4,45 | 5,12 | 417,64 |
| 2.7 | PIN-LAT-015 | PINTURA LÁTEX PVA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (DRYWALL) | M2 | 81,57 | 20,15 | 23,17 | 1.889,98 |
| 2.8 | ESQ-POR-050 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UNID. | 2,00 | 508,94 | 585,30 | 1.170,60 |
| 2.9 | PIN-VER-010 | VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS, BRILHANTE | M2 | 6,72 | 17,72 | 20,38 | 136,95 |
| TOTAL GERAL DA OBRA | | | | | | | 22.020,18 |

SÃO SEBASTIÃO DO OESTE, 05 DE NOVEMBRO DE 2018.

SANDRO JOSÉ DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 187.528D

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CNPJ: 02.348.874/0001-60